D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：宗地五　　标段：　　

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	22027.19	
1.1	中兴工程机械内部	22027.19	
2	措施项目费	137.93	
2.1	夜间施工增加费	11.49	
2.2	二次搬运费	22.99	
2.3	冬雨季施工增加费	18.39	
2.4	已完工程及设备保护费	2.3	
2.5	工程定位复测费	22.99	
2.6	临时保护设施费	4.6	
2.7	行车、行人干扰增加费	4.6	
2.8	赶工措施费	50.57	
3	不可竞争费	331.02	
3.1	安全文明施工费	331.02	
3.2	工程排污费		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	2024.65	
工程造价=1+2+3+4+5		24520.79	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：宗地五　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		中兴工程机械内部					22027.19			
1	040203007003	水泥混凝土路面	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：15cm 3、基层：10cm碎石垫层	m2	168.4	123.38	20777.19	1561.07	737.59	
2	011503001005	pvc草坪围栏	1、高0.5m 2、栏杆材料种类、规格、品牌：pvc草坪围	m	50	25	1250			
		分部小计					22027.19			

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：宗地五　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	SC-01	夜间施工增加费	2298.66	0.5	11.49
2	SC-02	二次搬运费	2298.66	1	22.99
3	SC-03	冬雨季施工增加费	2298.66	0.8	18.39
4	SC-04	已完工程及设备保护费	2298.66	0.1	2.3
5	SC-05	工程定位复测费	2298.66	1	22.99
6	SC-06	临时保护设施费	2298.66	0.2	4.6
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	2298.66	0.2	4.6
8	SC-08	赶工措施费	2298.66	2.2	50.57
合　计					137.93

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：宗地五　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	SF-01	环境保护费	2298.66	1	22.99
2	SF-02	文明施工费	2298.66	4	91.95
3	SF-03	安全施工费	2298.66	3.3	75.86
4	SF-04	临时设施费	2298.66	6.1	140.22
5	SF-05	工程排污费	2298.66		
合　计					331.02

附录I 税金计价表

工程名称：宗地五　　标段：　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	22496.14	9	2024.65
合　计					2024.65